



Építőipari és Kereskedelmi Kft.

5100 Jászberény, Halász u. 3/a.

Tel/Fax: 57/402-885

Név : Szentmártonkátai Község

Önkormányzat

Cím : 2254. Szentmártonkátai

Rákóczi út 52/c.

Tel.: 06/20-974-0235

Dr. Fodor Zoltán polgármester

A munka leírása: Szentmártonkátai,

18 db buszváró felújítása, megbeszéltek szerint.

Kelt: 2019 év Május hó 16.nap

Készítette : BODA LÁSZLÓ

Készült: 2019.05.22.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1637306	1500970
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1637306	1500970
2.1 ÁFA vetítési alap	3138276	
2.2 Áfa	27,00%	847335
3. A munka ára	3985611	

Aláírás

BOSERÉP KFT.

5100 Jászberény, Halász u. 3/a.

Adószám: 11943628-2-16

Bsz.sz.: 11745035-29900301

Tel.: 57/402-885 20/9287-882



BOSEREP
Építőipari és Kereskedelmi Kft.

5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
Tel/Fax: 57/402-885

Munkanem összesítő

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 / Buszmegállók	1637306	1500970
Összesen:	1637306	1500970

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás								
1	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, mag. 0,8 m magasságig	3	m ²	1819	4530	5457	13590
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
2	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	4,5	m ³	0	14440	0	64980
3	21-011- 1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. és elszállítása befogadó helyre.	9,75	m ³	3933	4080	38347	39780
4	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig	5,25	m ³	0	4055	0	21289
5	21-011- 1.1.2	Fejtett törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII. és elszállítása befogadó helyre.	1,4316	m ³	12920	6636	18496	9500
23 Síkalapozás								
6	23-003-1.1- 0012310	Beton sávalap készítése C16/024 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	4,5	m ³	22567	15160	101552	68220
31 Helyszíni beton és vasbeton munka								
7	31-001-2- 0452001	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50	0,096	t	236608	65475	22714	6286
8	31-021- 4.1.1- 0222410	Sík vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal	2,37	m ³	22786	32430	54003	76859
33 Falazás és egyéb kőművesmunka								

5100 Jászberény, Halász u. 3/a,
Tel./Fax: 57/402-885

9	33-001- 1.3.2.3.1.1- 0200208	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőű betonacél	4,5 m ²	9903	10920	44564	49140
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése							
10	45-005-2.1- 0910047	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, aknakeret, élvédő idomacél Aknakeret, élvédő idomacél	118,96 m	2037	3813	242322	453594
53 Közműcsatorna-építés							
11	53-001- 1.1.1.2- 0646851	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm CSOMIÉP tokos betoncső Ø300	6 m	7674	3183	46044	19098
12	53-010- 1.1.1- 0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csöcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő ATLASZ BETON tokos betoncső 20/100 cm, Cikkszám: 3161	1 db	2703	11210	2703	11210
13	53-005- 33.1- 0236269	Zöldterületi fedlap cső nélküli, 315/200 mm.	1 db	14423	404	14423	404
14	53-001- 31.2.3- 0131522	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/2M.SN4	10 m	6017	2020	60170	20200
15	53-001- 31.2.4- 0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/2M.SN4	5 m	9185	2240	45925	11200

5100 Jászberény, Halász u. 3/a.
Tel./Fax: 57/402-885

16	53-001- 32.1.3- 0234303	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U csatorna ív idom 160 mm x 45°, KGB160X45	2 db	2343	2290	4686	4580
17	53-001- 32.1.1- 0234371	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U csatorna tokelzáró 110 mm. KGM110	1 db	477	1750	477	1750
18	53-001- 32.1.4- 0236136	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm WAVIN csatorna ág idom 90°, KGEA 200/110, CCD2011	1 db	7060	2560	7060	2560
19	53-001- 32.1.4- 0234363	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 200 mm/160 mm, KGR200/160	1 db	3206	2560	3206	2560
61 Útburkolatalap és makadamburkolat készítése							
20	61-001-2.2	Útalapbeton rétegek bontása, géppel.	1,0716 m3	0	4720	0	5058
62 Kőburkolat készítése							
21	62-003- 31.1- 0619511	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel térkő 20x10x6 cm, szürke	135,17 m2	3956	3240	534733	437951
22	62-003- 121.2.1- 0618422	Beton idomkő burkolat gépi darabolása kezdőkő, szélkő, zárókő, félkő beépítése 6 cm-es vastagsággal kezdőkő 6 cm, szürke	208,96 m	1410	460	294634	96122
23	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonlappal 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	21 m	3030	1150	63630	24150
24	62-001-3.1	Térkőburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	9 m2	0	2150	0	19350
25	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	9 m	0	1530	0	13770

26	62-002- 1.4.1- 0618503	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON útszegély 15x25x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	8 m	4020	2680	32160	21440
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése							
27	63-001-2.1	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	0,36 m3	0	17580	0	6329

Fejezet összesen:**1637306****1500970**