

Árajánlat
buszváró használati térelemre

Ajánlattevő

Név: Nématti Kft.
Cím: 2254 Szentmártonkáta, 2336 hrsz.
Adószám: 13188382-2-13

Ajánlatkérő

Szentmártonkáta Nagyközség
Önkormányzata
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.
Adószám: 15730758-2-13

A VP6-19.2.1.-41-7-17 LEADER helyi felhívás keretében történő, ajánlatkérői megkeresésre, amely – **eső és szél ellen védelmet nyújtó, faszerkezetű – buszváró használati térelemek** elkészítésére irányul, az alábbi ajánlatot teszem.

Műszaki jellemzők, technikai feltételek, egyedi költségkalkuláció

1 db buszváró használati térelemre vetítve:

(rövidítés: **(A)**: 1,4 m x 2,45 m alapméretű térelem esetén; **(B)**: 1,5 m x 2,8 m alapméretű térelem esetén; **(C)**: 1,4 m x 3,5 m alapméretű térelem esetén)

tartószerkezet: 10x10 cm-es keresztmetszetű oszlopokkal és vízszintes szelemenekkel, kivétel a bejárat felőli szelemen, mely 10x10 cm-es keresztmetszetű és karpántokkal merevítve

	Mérszám	Mérték-egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Tartószerkezet/vázszerkezet/összeállítása (A)	1,26	m ³	218365	6283	275140	38101
Tartószerkezet/vázszerkezet/összeállítása (B)	1,71	m ³	218365	6283	373404	52310
Tartószerkezet/vázszerkezet/összeállítása (C)	1,77	m ³	218365	6283	386506	58733

oldalfalak: hajópadlóból készülnek 5x5 cm-es keresztmetszetű lécváz közé, s mint tárcsaként működő statikus elemként merevítik a szerkezetet – karpánt nélkül, 3 db 10x10 cm-es keresztmetszetű vízszintes tartoszerkezetre

oromfalak: oldalfalakkal azonos módon

	Mérszám	Mérték-egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Hajópadló-burkolat elhelyezése, (A)	10,23	m ²	8042	6283	82270	10052
Hajópadló-burkolat elhelyezése, (B)	11,44	m ²	8042	6283	92000	13067
Hajópadló-burkolat elhelyezése, (C)	12,54	m ²	8042	6283	100847	17592

tetőszerkezet: 5 x 10 cm-es keresztmetszetű szarufákból készül „talpszelemekre” és 10x10 cm-es keresztmetszetű gerincszelvényre – 2,5 x 15 –ös fogópárokkal, hajópadló burkolattal

	Mérszám	Mérték-egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Nyeregtető-szerkezet elkészítése 3,00x3,45 vetületi alapterülettel (A)	10,35	m ²	8042	6283	83235	15079
Nyeregtető-szerkezet elkészítése 3,2x3,8 vetületi alapterülettel (B)	12,16	m ²	8042	6283	97791	17592
Nyeregtető-szerkezet elkészítése 3x4,5 vetületi alapterülettel (C)	18	m ²	8042	6283	144756	20105

héjazat: vörösbarna színű bitumenes téglány zsindelemezzel, alátétlemezzel ragasztott és szegezett kivitelben

	Mérszám	Mérték-egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Bitumenes zsindelemez elhelyezése alátétlemezzel (A)	10,35	m ²	4021	6283	41617	12566
Bitumenes zsindelemez elhelyezése alátétlemezzel (B)	12,16	m ²	4021	6283	48895	15833
Bitumenes zsindelemez elhelyezése alátétlemezzel (C)	18	m ²	4021	6283	72378	21362

bádogos munka: horganyzott lemezből készülő oromszegély és ereszszegélylemezzel

	Mérszám	Mérték- egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Oromszegély és ereszszegély elhelyezése (A)	11,9	m	2262	1507	26918	17937
Oromszegély és ereszszegély elhelyezése (B)	12,6	m	2262	1507	28501	18993
Oromszegély és ereszszegély elhelyezése (C)	14	m	2262	1507	31668	21103

ülőpad: 3x 10x 5 cm-es pallóból készül +0,43 m magasságban karpántos alátámasztással

	Mérszám	Mérték- egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Ülőpad elhelyezése (A)	0,72	m ²	32015	6283	23051	6283
Ülőpad elhelyezése (B)	0,84	m ²	32015	6283	26893	6283
Ülőpad elhelyezése (C)	1,05	m ²	32015	6283	33616	7540

felületkezelés: mindenütt gyalult kivételű faszerkezet alapozó mázolóssal és kétszeri fedőmázolóssal, cseresznye színű lazúrozással

	Mérszám	Mérték- egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Festés, alapozás, kétszeri fedőmázolás lazúrral (A)	30,85	m ²	1080	6283	33318	37694
Festés, alapozás, kétszeri fedőmázolás lazúrral (B)	35,04	m ²	1080	6283	37843	47749
Festés, alapozás, kétszeri fedőmázolás lazúrral (C)	43,08	m ²	1080	6283	46526	55289

szemetes tároló: hajópadló burkolattal készülő 80 cm magasságú kétoldalt billenő tartószerkezetre szerelve

	Mérszám	Mérték- egység	Anyag egységára (nettó, Ft)	Munkadíj egységára (nettó, Ft/óra)	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
Szemetes tároló készítése (80 cm magasság, hajópadló-burkolat) (A)	2	db	24975	6283	49950	7540
Szemetes tároló készítése (80 cm magasság, hajópadló-burkolat) (B)	2	db	24975	6283	49950	7540
Szemetes tároló készítése (80 cm magasság, hajópadló-burkolat) (C)	2	db	24975	6283	49950	7540

A részletes költségkalkuláció az alábbi faanyagszükséglet figyelembe vételével készült:

FAANYAGSZÜKSÉGLET (A)						
	Faanyag megnevezése	db	Keresztmetszet			Mennyiség m ³
			szelesség	magasság	hosszúság	
			m	m	m	
1	Oszlop - függőleges	5	0,1	0,1	2,2	0,11
2	Oszlop - ferde	2	0,1	0,1	2,35	0,047
3	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	2,45	0,049
4	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	1,4	0,028
5	Vízszintes szelemen felül	2	0,1	0,1	1,8	0,036
6	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	3	0,03
7	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	3	0,03
8	Szarutá	10	0,05	0,1	1,7	0,085
9	Gerinceszelemen	1	0,1	0,1	3	0,03
10	Fogópár	10	0,025	0,1	0,9	0,025
11	Oromszegély	4	0,025	0,1	1,7	0,017
12	Karpánt	2	0,1	0,1	1	0,02
13	Takaró Szegezőléc-belülről	1	0,05	0,05	35	0,0875
14	Takaróléc - kívülről	1	0,02	0,02	35	0,014
15	Pad	1	0,05	0,3	2,4	0,036
16	Pad alá és vízszintes falmerovító szegezőléc	6	0,1	0,1	15,2	0,912
17	pad tartó konzol	3	0,1	0,1	1	0,03
18	szemetes tartó lécváz	1	0,05	0,05	2,3	0,00575
Összesen						1,59225

FAANYAGSZÜKSÉGLÉT (B)						
	Faanyag megnevezése	db	Keresztmetszet			Mennyiség m ³
			szélesség	magasság	hosszúság	
			M	m	m	
1	Oszlop - függőleges	5	0,1	0,1	2,2	0,11
2	Oszlop - ferde	2	0,1	0,1	2,35	0,047
3	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	2,8	0,056
4	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	1,5	0,03
5	Vízszintes szelemen felül	2	0,1	0,1	1,9	0,038
6	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	3,3	0,033
7	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	3,3	0,033
8	Szarufa	10	0,05	0,1	1,8	0,09
9	Gerinceszelemen	1	0,1	0,1	3,3	0,033
10	Fogópár	10	0,025	0,1	0,9	0,0225
11	Oromszegély	4	0,025	0,1	1,8	0,018
12	Karpant	2	0,1	0,1	1	0,02
13	Takaró Szegezőléc-belülről	1	0,05	0,05	35	0,0875
14	Takaróléc - kívülről	1	0,02	0,02	35	0,014
15	Pad	1	0,05	0,3	2,75	0,04125
16	Pad alá és vízszintes falmerevítő szegezőléc	6	0,1	0,1	15,2	0,912
17	pad tartó konzol	3	0,1	0,1	1	0,03
18	szemetes tartó lécváz	1	0,05	0,05	2,3	0,00575
Összesen						1,621

h

FAANYAGSZÜKSÉGLET (C)						
	Faanyag megnevezése	db	Keresztmetszet			Mennyiség m ³
			szélesség	magasság	hosszúság	
			m	m	m	
1	Oszlop - függőleges	5	0,1	0,1	2,2	0,11
2	Oszlop - ferde	2	0,1	0,1	2,35	0,047
3	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	3,5	0,07
4	Vízszintes szelemen alul	2	0,1	0,1	1,4	0,028
5	Vízszintes szelemen felül	2	0,1	0,1	1,8	0,036
6	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	4	0,04
7	Vízszintes szelemen felül	1	0,1	0,1	4	0,04
8	Szarufa	10	0,05	0,1	1,7	0,085
9	Geríncszelemen	1	0,1	0,1	4	0,04
10	Fogópár	10	0,025	0,1	0,9	0,0225
11	Oromszegély	4	0,025	0,1	1,7	0,01
12	Karpánt	2	0,1	0,1	1	0,02
13	Takaró Szegezőléc-betűlről	1	0,05	0,05	35	0,0875
14	Takaróléc - kívülről	1	0,02	0,02	35	0,014
15	Pad	1	0,05	0,3	3,4	0,051
16	Pad alá és vízszintes falmerevítő szegezőléc	6	0,1	0,1	15,2	0,912
17	pad tartó konzol	3	0,1	0,1	1	0,03
18	szemetes tartó lécváz	1	0,05	0,05	2,3	0,00575
Összesen						1,64875

Összesítés:

	Anyagár (nettó, Ft)	Munkadíj (nettó, Ft)
1 db buszváró használati terelem (A)	615499	145252
1 db buszváró használati terelem (B)	755277	179367
1 db buszváró használati terelem (C)	866247	209264

5


Ajánlati ár (a részletes egyedi költségkalkuláció alapján):

	Mérő- szám	Mérték- egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó ár (Ft)	Áfa (27%) (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Buszváró használati térelem (1,4 m x 2,45 m alapméretben)	5	db	760751	3803755	1027014	4830769
Buszváró használati térelem (1,5 m x 2,8 m alapméretben)	8	db	934644	7477152	2018831	9495983
Buszváró használati térelem (1,4 m x 3,5 m alapméretben)	5	db	1075511	5377555	1451940	6829495
Összesen	-	-	-	16658462	4497785	21156247

Az ajánlattevő a készre gyártott, faszerkezetű buszváró használati térelemekre –
rendeltetésszerű használat esetén – 1 év garanciát vállal.

Az árajánlat 12 hónapig érvényes.

Budapest, 2019.05.23.



cégszerű aláírás

NÉMATTI Kft.
2254 Szentmártonkő, 2336 hrsz
Adószám: 13188382-2-13
OTP: 11703037-20000978