Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási díjazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-28653-1-001-00-15

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Halózatbővítés	engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	5 000	előző évek használati díj maradványa	2025	2025	rövid	x															Vörösmarty utcában épült további ingatlanok vízellátásának kiépítése.	127 fm DN 100 KPE cső kiépítése	2024. évről áthúzódó feladat (forrással együtt)
2.	Frekvenciaváltó beszerzés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	3 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Kutszivattyúk esetében a kutak kíméletes indítása és leállításának megvalósítása. Hálózati szivattyúk esetében a hálózat lökés szerű igénybevételének csökkentése, szükség esetén összehangolás a kútszivattyúkkal.	Minden kúthoz ki kell építeni az elektromos csatlakozást, a frekvenciaváltó vezérlését össze kell kapcsolni a jelenlegi vezérléssel	Nincs változás
3.	Új kút fúrása	engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	160 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A jelenleg üzemelő kutak Szentmártonkáta település vízszolgáltatását éppen ellátják. Amennyiben 1 db kút meghibásodik és használaton kívül kell helyezni akkor a település vízellátása problémássá válik. A 2. sz. és 3. sz. kutak korát és használatát tekintve 2 db új kút fúrása elengedhetetlen 2031-ig a biztonságos vízszoltátatást szem előtt tartva.	Kutak fúrása, területbeszerzés kutak létesítéséhez, vezérlés kiépítés, energiaellátás kiépítése, bekötés a jelenlegi rendszerhez, kútgépészet kiépítése	Új feladat
4.	Új szivattyú beszerzés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	4 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A beépített szivattyúk legtöbbje már lefutotta az üzemórájának nagy részét. A régi szivattyúk hatásfoka leromlott.	Szivattyúk felülvizsgálata, hidraulika vagy motor csere illetve új szivattyú beszerzése	Nincs változás
5.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	50 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és hasznosítunk.	Napelemes rendszereket kell telepíteni.	Nincs változás
6.	Diszpécser rendszer kiépítés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	10 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg nem rendelkezünk a területet átfogó online információt nyújtó rendszerrel. Az információk időkésséssel érkeznek be mely késleteti az mielőbbi beavatkozást.	Át kell gondolni, hogy milyen információs rendszert szeretnénk kiépíteni. A kiválasztott rendszerhez be kell szerezni és be kell építeni a különféle hardver eszközöket, ki kell építeni a kommunikációs eszközöket.	Nincs változás
7.	Vízmérőórák távleolvasásos rendszer kiépítése	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	56 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg problémát okoz a vízmérők rendszeres leolvasásának biztosítása. A leolvasási ciklusok hosszúak, az esetleges vízelfolyásokról későn értesül a szolgáltató és a fogyasztó. Leolvasások alkalmával sokszor nem tudunk bejutni a fogyasztóhoz, az időegyeztetés nehézkes emmiatt sok panasz és plusz munka keletkezik.	Létezik olyan technika amely segítségével a legtöbb fogyasztói helyen az online leolvasás megoldható. Kiépíthető egy figyelő rendszer,mely abnormális fogyasztás esetén jelzést küld a megfelelő helyre	Nincs változás
8.	Mosatópont kiépítése (10db)	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	150 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Meglévő vezetékeken mosatási lehetőségek kiépítése az egészséges, tiszta víz szolgáltatása igényével	Mosatási csomópontok kialakítása a szükséges öntvény idomok és szerelvények beépítésével.	Nincs változás
9.	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal. Vízjogi engedélyeztetés, ha szükséges.	engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	3 000 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az azbesztcement csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatveszteség csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal. Vízjogi engedélyeztetés, ha szükséges.	Új feladat
10.	Nincs tervezett feladat		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	5 000	5 000
II. ütem	433 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vkszty. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-28653-1-001-00-15

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	FKI-KHO: 5161-1/2016. (35100/4942-1/2016.ált.)	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 000	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x																	Nincs változás
2.	Tolózárak cseréje	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 000	használati díj	2026. január	2026. december	rövid	x															A korábban beépített tolózárak már elhasználódtak, illetve folyamatosan javítani szükséges	A régi tolózár kibontását követően új tolózárak kerülnek beépítésre.	Új feladat
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	8 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x													Nincs változás
4.	Víztorony felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	15 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A víztornyok külső belső karbantartására az előző szolgáltatók kevés energiát fordítottak. Sajnos a külső, belső és víztéri amortizálódás előrehaladott állapotú.Feszítő kötelek megnyúltak, korrodáltak.Toronyfűtés nincs, a tolózá és a fenékürítő nem működik.	El kell végezni a festéseket. Át kell vizsgálni a hőszigetelést és külső héj borítást, szükség esetén ki kell javítani, cserélni az elhasználódott elemeket.Ki kell építeni a toronyfűtést, a tolózárat és a fenékürítőt cserélni kell.	Nincs változás
5.	Kútfelújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	20 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A termelő kutak kapacitása folyamatosan csökken, műszeres felülvizsgálat szükséges, melynek eredményei alapján a szükséges felújítások elvégzendők a biztonságos vízellátás érdekében.	Az eredeti kapacitásához képest a legrosszabbul teljesítő kútak felújítása.	Nincs változás
6.	Vezérlés felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 300	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											A folyamatos használat során elhasználódnak a vezérlő elemek, érzékelők, elektromos eszközök.	Át kell vizsgálni a vezérlés különböző elemeit,a kapcsolószekrényeket, a vezetékeléseket, a beépített kapcsolókat, biztosítókat, sorkapcsokat, időzítőket, EPH-kat. Az elhasználódott elemeket kik kell cserélni, ki kell váltani. Új érzékelőket és a hozzájuk szükséges vezérléseket ki kell építeni.	Nincs változás
7.	Energia ellátás felújítása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Egyre többet találkozunk saját bekötővezetékek problémájával. Kábelhiba, szigetelési ellenállás probléma.	Ellenőrizni kell a vezetékek szigetelési ellenállását, kábelsérüléseket be kell határolni, szükség esetén javítás esetlegesen kábelcserét kell végrehajtani.	Nincs változás
8.	Épület felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	6 500	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az évek során az épületek külső és belső állaga, nyílászárói elhasználódtak, korszerűtlenné váltak. Padlóburkolatok elhasználódtak, szociális blokkok amortizálódtak. Energiahatékonyságuk nem követi a modern elvárásokat. Az alumínium elektromos vezetékek és kötéseik, valamint világítási rendszerek korszerűtlenek. Hűtő és fűtő rendszereik amortizálódtak, energia hatékonyságuk nem a legjobb, felújításra modernizálásra szorul.	Felül kell vizsgálni a külső-belső falak állapotát. Amennyiben energiahatékonyság növelését is el akarjuk érni, úgy korszerű hőszigetelést alkalmazva kell a javítási munkákat elvégezni. Ahol a nyílászárók indokolják, ott cseréjüket el kell végezni. Elhasználódott, hiányos burkolatokat el kell távolítani, új burkolatokat kell elhelyezni. Az idejemúlt villamos szerléseket, szerelvényeket le kell cserélni.	Nincs változás
9.	Műtárgy felújítása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Kútaknák az idő folyamán elhasználódtak, vízszigetelési problémák léptek fel a felső födém szerkezetben (fagykár) és a falak szigetelésében. Nyílászárók a beépítés helyein átengedik a csapadékot.	A födém szerkeztet rábetonozással, vag y cserével fel kell újítani. A bebúvókat és szellőzőket felül kell vizsgálni és ahol szükséges cserélni kell.	Nincs változás
10.	Védőterület felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az idő folyamán a védőkerítések elkorrodáltak, tartó oszlopok eltörtek, kapu anyagait megette az idő.	Az elhasználódott kerítést le kell bontani, sérült esetleg hiányzó oszlopokat cserélni, pótolni szükséges. A bejárati kapukon a lemezeket ki kell cserélni, a kapukat be kell állítani.	Nincs változás
11.	Vízgépészeti felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 300	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészségtelen azbesztcement (AC) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízveszteséget és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet.	Csövek, szerelvények cseréje.	Nincs változás
12.	Szivattyú felújítás/pótlás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	6 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A hálózati szivattyúk elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében felújításuk, pótlásuk szükségszerű.	Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
13.	Irányítás technika és kútvédelem felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az irányítástechnika elavul, felújítás szükséges.	Irányítás technika és kútvédelem felújítás	Nincs változás
14.	Kúftej gépészeti felújítások	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											A kútfej gépészetek felújítása a műszaki avulás miatt az üzembiztonság érdekében szükséges.	Kúftej gépészeti felújítások	Nincs változás
15.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	20 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
16.	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal, csomópontok kiváltása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	3 000 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az azbesztcement csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatveszteség csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal. Vízjogi engedélyeztetés, ha szükséges.	Költségváltozás
17.	Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	150 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.	Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	3 000	3 000
II. ütem	68 900	12 000
III. ütem	3 170 000	30 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Szentmártonkáta: 3000

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Vízközmű-rendszer kódja: **	11-28653-1-001-00-15

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1.	Nincs tervezett feladat		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	0	forráshiány	2025	2025	rövid	x																	Nincs változás
2.	Frekvenciaváltó beszerzés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	3 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Kutszivattyúk esetében a kutak kíméletes indítása és leállításának megvalósítása. Hálózati szivattyúk esetében a hálózat lökés szerű igénybevételének csökkentése, szükség esetén összehangolás a kútszivattyúkkal.	Minden kúthoz ki kell építeni az elektromos csatlakozást, a frekvenciaváltó vezérlését össze kell kapcsolni a jelenlegi vezérléssel	Nincs változás
3.	Új szivattyú beszerzés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	4 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A beépített szivattyúk legtöbbje már lefutotta az üzemórájának nagy részét. A régi szivattyúk hatásfoka leromlott.	Szivattyúk felülvizsgálata, hidraulika vagy motor csere illetve új szivattyú beszerzése	Nincs változás
4.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	50 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és hasznosítunk.	Napelemes rendszereket kell telepíteni.	Nincs változás
5.	Diszpécser rendszer kiépítés	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	10 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg nem rendelkezünk a területet átfogó online információt nyújtó rendszerrel. Az információk időkésséssel érkeznek be mely késleteti az mielőbbi beavatkozást.	Át kell gondolni, hogy milyen információs rendszert szeretnénk kiépíteni. A kiválasztott rendszerhez be kell szerezni és be kell építeni a különféle hardver eszközöket, ki kell építeni a kommunikációs eszközöket.	Nincs változás
6.	Vízmérőórák távleolvasásos rendszer kiépítése	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	56 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg problémát okoz a vízmérők rendszeres leolvasásának biztosítása. A leolvasási ciklusok hosszúak, az esetleges vízelfolyásokról későn értesül a szolgáltató és a fogyasztó. Leolvasások alkalmával sokszor nem tudunk bejutni a fogyasztóhoz, az időegyeztetés nehézkes emmiatt sok panasz és plusz munka keletkezik.	Létezik olyan technika amely segítségével a legtöbb fogyasztói helyen az online leolvasás megoldható. Kiépíthető egy figyelő rendszer,mely abnormális fogyasztás esetén jelzést küld a megfelelő helyre	Nincs változás
7.	Mosatópont kiépítése (10db)	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	150 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Meglévő vezetékeken mosatási lehetőségek kiépítése az egészséges, tiszta víz szolgáltatása igényével	Mosatási csomópontok kialakítása a szükséges öntvény idomok és szerelvények beépítésével.	Nincs változás
8.	Nincs tervezett feladat		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	273 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-28653-1-001-00-15

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős[ők] megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	FKI-KHO: 5161-1/2016. (35100/4942-1/2016.ált.)	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 000	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x																	Nincs változás
2.	Tolózárak cseréje	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 000	használati díj	2026. január	2026. december	rövid	x															A korábban beépített tolózárak már elhasználódtak, illetve folyamatosan javítani szükséges	A régi tolózár kibontását követően új tolózárak kerülnek beépítésre.	Új feladat
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	8 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x													Nincs változás
4.	Víztorony felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	15 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A víztornyok külső belső karbantartására az előző szolgáltatók kevés energiát fordítottak. Sajnos a külső, belső és víztéri amortizálódás előrehaladott állapotú.Feszítő kötelek megnyúltak, korrodáltak.Toronyfűtés nincs, a tolóza és a fenékürítő nem működik.	El kell végezni a festéseket. Át kell vizsgálni a hőszigetelést és külső héj borítást, szükség esetén ki kell javítani, cserélni az elhasználódott elemeket.Ki kell építeni a toronyfűtést, a tolózárat és a fenékürítőt cserélni kell.	Nincs változás
5.	Kútfelújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	20 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A termelő kutak kapacitása folyamatosan csökken, műszeres felülvizsgálat szükséges, melynek eredményei alapján a szükséges felújítások elvégzendők a biztonságos vízellátás érdekében.	Az eredeti kapacitásához képest a legrosszabbul teljesítő kút felújítása.	Nincs változás
6.	Vezérlés felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 300	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											A folyamatos használat során elhasználódnak a vezérlő elemek, érzékelők, elektromos eszközök.	Át kell vizsgálni a vezérlés különböző elemeit,a kapcsolószekrényeket, a vezetékeléseket, a beépített kapcsolókat, biztosítókat, sorkapcsokat, időzítőket, ÉPH-kat. Az elhasználódott elemeket kik kell cserélni, ki kell váltani. Új érzékelőket és a hozzájuk szükséges vezérléseket ki kell építeni.	Nincs változás
7.	Energia ellátás felújítása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Egyre többet találkozunk saját bekötővezetékek problémájával. Kábelhiba, szigetelési ellenállás probléma.	Ellenőrizni kell a vezetékek szigetelési ellenállását, kábelsérüléseket be kell határolni, szükség esetén javítás esetlegesen kábelcserét kell végrehajtani.	Nincs változás
8.	Épület felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	6 500	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az évek során az épületek külső és belső állaga, nyílászárói elhasználódtak, korszerűtlenné váltak. Padlóburkolatok elhasználódtak, szociális blokkok amortizálódtak. Energiahatékonyságuk nem követi a modern elvárásokat. Az alumínium elektromos vezetékek és kötéseik, valamint világítási rendszerek korszerűtlenek. Hűtő és fűtő rendszereik amortizálódtak, energia hatékonyságuk nem a legjobb, felújításra modernizálásra szorul.	Felül kell vizsgálni a külső-belső falak állapotát. Amennyiben energiahatékonyság növelését is el akarjuk érni, úgy korszerű hőszigetelést alkalmazva kell a javítási munkákat elvégezni. Ahol a nyílászárók indokolják, ott cseréjüket el kell végezni. Elhasználódott, hiányos burkolatokat el kell távolítani, új burkolatokat kell elhelyezni. Az idejemúlt villamos szerleseket, szerelvényeket le kell cserélni.	Nincs változás
9.	Műtárgy felújítása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Kútaknák az idő folyamán elhasználódtak, vízszigetelési problémák léptek fel a felső födém szerkezetben (fagykár) és a falak szigetelésében. Nyílászárók a beépítés helyein átengedik a csapadékot.	A födém szerkezet rábetonozással, vag y cserével fel kell újítani. A bebúvókat és szellőzőket felül kell vizsgálni és ahol szükséges cserélni kell.	Nincs változás
10.	Védőterület felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az idő folyamán a védőkerítések elkorrodáltak, tartó oszlopok eltörtek, kapu anyagait megette az idő.	Az elhasználódott kerítést le kell bontani, sérült esetleg hiányzó oszlopokat cserélni, pótolni szükséges. A bejárati kapukon a lemezeket ki kell cserélni, a kapukat be kell állítani.	Nincs változás
11.	Vízgépészeti felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 300	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészségtelen azbesztcement (AC) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízveszteséget és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet.	Csövek, szerelvények cseréje.	Nincs változás
12.	Szivattyú felújítás/pótlás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	6 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A hálózati szivattyúk elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében felújításuk, pótlásuk szükségszerű.	Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
13.	Irányítás technika és kútvédelem felújítás	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	2 600	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az irányítástechnika elavul, felújítás szükséges.	Irányítás technika és kútvédelem felújítás	Nincs változás
14.	Kúftej gépészeti felújítások	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	1 000	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x											A kútfej gépészetek felújítása a műszaki avulás miatt az üzembiztonság érdekében szükséges.	Kúftej gépészeti felújítások	Nincs változás
15.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	20 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
16.	Hálózat rekonstrukció, csomópontok kiváltása	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	90 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az acél csővezetékek korrodáltak, az üzembiztonság, hálózati veszteség csökkentése érdekében KPE csőre történő cseréjük szükséges.	Hálózat rekonstrukció, csomópontok kiváltása	Nincs változás
17.	Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra	nem engedélyköteles	Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	150 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.	Tűzcsapok cseréje okos tűzcsapokra	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	3 000	3 000
II. ütem	68 900	12 000
III. ütem	260 000	30 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Szentmártonkáta: 3000